



NOTA
 -RACORDAREA CORPURILOR DE INCALZIRE LA INSTALATIA DE INCALZIRE CENTRALA SE VA FACE IN DIAGONALA;
 -LA REALIZAREA INSTALATIEI DE INCALZIRE SE VA UTILIZA TEAVA DIN PPR-D20-63mm- MONTATA APARENT ; ;
 -RACORDAREA FIECARIUI CORP DE INCALZIRE SE VA REALIZA CU TEAVA DE PPR Dn20mm;
 -AERISIREA INSTALATIEI SI A CORPURILOR DE INCALZIRE SE VA REALIZA PRIN INTERMEDIUL AERISITORILOR MONTATE PE FIECARE CORP.

PROBE DE PRESIUNE
 -TOATA INSTALATIA DE INCALZIRE SE VA SUPUNE URMATOARELOR PROBE:
 -PROBA LA RECE ,LA PRESIUNEA DE 6 BAR TIMP DE 4 ORE.NU SE ADMIT PIERDERI DE PRESIUNE;
 -PROBA LA CALD ,SE VA FACE CU AGENT TERMIC LA TEMPERATURA ,DEBITUL SI PRESIUNEA DE LUCRU, SI SE VERIFICA MODUL DE COMPORTARE A ELEMENTELOR INSTALATIEI LA DILATAREA SI CONTRACTARE SI A CIRCULATIEI AGENTULUI TERMIC;
 -PROBA DE EFICACITATE-SE DETERMINA PRIN MASURAREA TEMPERATURII AGENTULUI TERMIC PE CONDUCTELE DE TUR SI RETUR ,MASURAREA TEMPERATURII EXTERIOARE RESPECTIV A TEMPERATURII INTERIOARE IN INCAPERE.SE FAC REGLARILE ARMATURILOR CONFORM GRAFICULUI DE REGLAJ;
 -INAINTE DE PUNEREA IN FUNCTIUNE TOATA INSTALATIA DE INCALZIRE SE VA SPALA HIDRAULIC.

LEGENDA (UTILAJE)
 Cz1,Cz2,Cz3-CAZANE IN CONDENSATIE P=3x50kW ,CU FUNCTIONARE PE GAZE NATURALE AUTOMATIZATE PENTRU FUNCTIONARE IN CASCADA
 BE- BUTELIE DE EGALIZARE
 D-C - DISTRIBUTOR SI COLECTOR
 B-150 -BOILER PREPARARE ACM ,CU SERPENTINA , CAP.150L
 VEi-VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA DEFORMABILA CAP.50L, Pn6bar

LEGENDA (INSTALATII TERMICE)

- CONDUCTA- TUR / RETUR -INSTALATIE DE INCALZIRE Tv POLIPROPILENA- PPR D20/D63mm
- RADIATOR DIN OTEL H=600mm ECHIPAT CU ROBINET COLTAR Dn1/2", DETENTOR Dn1/2" SI VENTIL MANUAL DE AERISIRE Dn1/2"
- P01 NIVELUL , NUMAR INCAPAERE
- 20° TEMPERATURA INTERIOARA DE CALCUL
- TIPUL CORPULUI DE INCALZIRE - H(mm) CALDURA CEDATA LA 75/65 grdC SI dT 20 grdC
- CONDUCTA PENTRU INSTALATIA DE INCALZIRE -TUR/RETUR -IN MONTAJ SUBTERAN IN TUB DE PROTECTIE

Proiectant general:
WEST PROJECT PARTNERS
 Arad - Romania J02/2103/2008 C.U.I. 24840013
 tel/fax 0722-255066 / 0357-815013
 e-mail: westproject@clicknet.ro
 SEF PROIECT: *arh.SIMON IMRE*

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./data	
PROIECTANT DE SPECIALITATE PFA „BEGOV FRANCISC,, ARAD str.Luncii nr.11 ,tel:0721.500.758 <small>Arad - Romania F02/596/2008 C.U.I. 24071564</small>				BENEFICIAR: ORASUL PINCOTA Nr.pr. 11/2016	
				Denumire proiect: CENTRALA TERMICA CU GRUP SANITAR PUBLIC Pincota, str. T.Vladimirescu nr.66 - jud.Arad	
Specificatie	Numele	Semnatura	Scara 1:50	Denumire obiect: CORP CENTRALA TERMICA SI GRUP SANITAR	
Sef proiect	arh.SIMON IMRE			Denumire plansa: PLAN CENTRALA TERMICA SI GRUP SANITAR INSTALATII TERMICE	
Proiectat	ing. BEGOV FRANCISC		Data : IV-2016	PI.nr. 01T	
Desenat	ing. BEGOV FRANCISC				

Racortermic subteran L=8m
 2xTv OL3in-incalzire
 1xTv PPR32mm -apa rece
 1xTv PPR25mm-apa calda